

CONSILIUL LOCAL BRALOSTITA
JUDETUL DOLJ

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia " SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BRALOȘTIȚA, SATELE BRALOȘTIȚA, VALEA FÂNTÂNILOR SI SFÂRCEA, JUDEȚUL DOLJ "

Consiliul Local al Comunei Bralostita, Judetul Dolj constituit legal in conformitate cu hotararea nr.3 din 05.07.2016 intrunit in sedinta ordinara din data de 27.06.2019 .

Avand in vedere:

- expunerea de motive prezentata de domnul primar, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "***SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BRALOȘTIȚA, SATELE BRALOȘTIȚA, VALEA FÂNTÂNILOR SI SFÂRCEA, JUDEȚUL DOLJ***";
- avizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bralostita;
- Studiul de fezabilitate nr 73/2018, intocmit de catre S S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.;
- OUG 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 alin .2 litera b,c alin 4, litera d din Legea nr 215/2001- legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba urmatoorii indicatori tehnico-economici privind investitia "***SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BRALOȘTIȚA, SATELE BRALOȘTIȚA, VALEA FÂNTÂNILOR SI SFÂRCEA, JUDEȚUL DOLJ***":

RETEAUA DE CANALIZARE

Rețeaua de canalizare gravitacionala are o lungime totală de 25.962 m și se va realiza din tuburi de PVC-KG, îmbinate cu mufe etanșate și garnituri de cauciuc cu diametre de:


- Dn 200 mm L= 4.827 m
- Dn 250 mm L=16.626 m
- Dn 315 mm L=4.392 m
- Dn 400 mm L=117 m

TOTAL 25.962 m

Pentru a evita sapaturi adanci care ar creste mult costurile investitiei si ar fi greu de realizat in zone inguste s-a apelat la amplasarea a 10 statii de pompare care pompeaza apa prin conducte PEID in lungime totala de 5.841 m repartizate pe diametre astfel :

- Φ90mm L=3.902m
- Φ120mm L=1.495m
- Φ140mm L=444m

TOTAL 5.841 m



Apele vor fi dirijate gravitațional și prin pompare la o stație de epurare de *Quz zi med* =300 mc/zi amplasată conform planului de situație, pe malul drept al paraului Racovita, între DJ606H și DC115A.

Rețeaua de canalizare se va amplasa pe ambele parti ale drumurilor :

- DC115A
- DJ606H
- DJ606F
- DC160 (Str. Stadionului)
- Strada Ghiocel

Rețeaua de canalizare se va sapa paralelă cu rețeaua de apă între limita proprietăților și șanțul drumului. Pe restul strazilor satesti rețeaua se va aplasa in marginea drumului, in zona acostamentului sau pe mijlocul drumului.

Subtraversarile de viroaga (14 buc) se vor realiza cu sapatura deschisa, conductele de PVC-KG SN4 fiind pozate in conducte de otel (cu rol de protectie) înglobate la capete in blocuri de beton.

Subtraversarile de drum (18 buc.) se vor face in foraj orizontal dirijat în conducta de protectie prevazuta cu camine de vizitare sectionare și golire aval și amonte.

Topografia terenului impune, realizarea pe rețeaua de canalizare a 10 statii de pompare (SPAUI- SPAUI10) .

Alimentarea cu energie electrica a celor 10 statii de pompare amplasate de-a lungul rețelei de canalizare se propune a se realiza in cablu electric pozat subteran, din rețeaua electrica aeriana de 0,4 kW care se afla in imediata apropiere.

Căminele de vizitare (690 buc) se amplasează atât la intersecții, schimbări de direcție și în aliniament la 50-60 m distanță unul de altul, fiind cămine de vizitare din beton armat de adancimi variabile acoperite cu rame și capace carosabile .

STATIA DE EPURARE

Caracteristicile dimensionale ale stației:

Stația se montează pe o platformă betonată de 12,5 m x 11 m x 0,25 m și este complet containerizată.

Valoare totală (inclusiv T.V.A.)
din care C+M

17.064.721,56 lei
13.081.714,59 lei

Cheltuieli finantate de la Buget local: 1.318.783,62lei

Din care C+M 0 lei

Cheltuieli eligibile finantate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții: 15.745.937,94 lei

Din care C+M: 13.081.714,59lei

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va ocupa primarul Comunei Bralostita.

Art.3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dolj, primarul Comunei Bralostita, judetul Dolj, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si altor institutii abilitate.

Adoptata astazi 27.06.2019, in Comuna Bralostita, judetul Dolj.

Cu un numar de 9 voturi din totalul de 13 consilieri.

Nr.17/27.06.2019

**PRESEDINTE DE SEDINTA
STRINOIU GEORGEL**



**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
BADEA ELENA**

